





<div> Construtora Costa</div>		PLANILHA DE SERVIÇOS							
		Unidade : TCE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Obra : SALA DE DESARMAMENTO						Área (m2): 60,00 Data Base: mar/2024	
EMPRESA: F J A COSTA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ 13.531.312/0001-73									
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Material + Mão de Obra	LDI	Custo LDI	Preço Unit.	Total (R\$)
02		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
02.01		Demolições e Retiradas							
02.01.01		Remoção de janela de vidro	m2	1,84	249,26	A	57,30	306,56	564,08
Subtotal Item 02									564,08
09		ALVENARIAS E VEDAÇÕES							
09.01		Paredes de Painei							
09.01.01		Fornecimento e instalação de alvenaria em bloco celular	m2	41,17	185,00	A	42,53	227,53	9.367,47
Subtotal Item 09									9.367,47
12		ESQUADRIAS DE MADEIRA e Aço							
12.01		Porta de madeira							
12.01.01		Fornecimento e instalação de porta de madeira 82x210 cm para assentamento em ALVENARIA , inclusive marco, alizares, fechadura e dobradiça	un	1,00	2.850,00	A	655,22	3.505,22	3.505,22
12.01.02		Fornecimento e instalação de chapas de aço 6,3 mm	M2	9,00	1.150,00	A	264,39	1.414,39	12.729,47
Subtotal Item 12									16.234,69
16		REVESTIMENTO INTERNO							
16.01		Revestimento de Argamassa							
16.01.01		Chapisco 1:3 - cimento e areia, em paredes	m2	82,34	8,50	A	1,95	10,45	860,79
16.01.02		Reboco 1:2:8 - cimento, cal e areia, espessura 2cm, em paredes internas	m2	82,34	65,00	A	14,94	79,94	6.582,55
Subtotal Item 16									7.443,34
18		FECHADURA							
18.01		Piso cerâmico							
18.01.01		Fechadura alta segurança - 04 PINOS -45 MM	m2	1,00	950,00	A	218,41	1.168,41	1.168,41
Subtotal Item 18									1.168,41
19		CAIXA							
19.01		CAIXA							

<div><div>Construtora Costa</div></div>		PLANILHA DE SERVIÇOS							
		Unidade : TCE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO						Área (m2): 60,00	
		Obra : SALA DE DESARMAMENTO						Data Base: mar/2024	
EMPRESA: F J A COSTA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ 13.531.312/0001-73									
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Material + Mão de Obra	LDI	Custo LDI	Preço Unit.	Total (R\$)
19.01.01		Fornecimento de caixa em madeira ou MDF , com abertura para o lado superior fechado com tela de nylon ou polietileno com volume de 1 metro cubico preenchida com areia	um.	1,00	1.350,00	A	310,37	1.660,37	1.660,37
Subtotal Item 19									1.660,37
20		PRATELEIRAS e ARMARIO							
20.02		Prateleira em mdf							
20.02.01		fornecimento e instalação de pretileira tipo prancha de madeira 1,00 x 0,20 m	um	1,00	350,00	A	80,47	430,47	430,47
20.02.02		Fornecimento de balcão em madeira com 1,10 m de altura e plataforma com 0,50m X 1,00m ,composto ainda por duas	um	1,00	1.250,00	A	287,38	1.537,38	1.537,38
		Fornecimento e instalação de porta objetos tipo escaninho em aço, com 20 compartimentos numerados, incluindo com fechadura e chaves	um	1,00	3.450,00	A	793,16	4.243,16	4.243,16
Subtotal Item 20									6.211,01
24		PINTURAS							
24.02		Emassamento							
24.02.01		Fundo selador acrilico , em paredes - Coral -	m2	82,34	15,00	A	3,45	18,45	1.519,05
24.02.02		Emassamento látex PVA 2 demãos, em parede - Coral (Retoque, considerado 20% da área)	m2	82,34	22,50	A	5,17	27,67	2.278,57
24.03		Pintura Látex PVA							
24.03.01		Pintura acrílica, 2 demãos, em paredes seladas, cor branco gelo fosco - Coral	m2	82,34	16,50	A	3,79	20,29	1.670,95
24.04		Esmalte							
Subtotal Item 24									5.468,57
35		LIMPEZA / BOTA-FORA/ENCARREGADO							
35.01		Limpeza Geral da Obra							
35.01.01		Limpeza geral da obra	m2	124,35	8,50	A	1,95	10,45	1.299,97
35.04		Retirada de Entulho							
35.04.03		Retirada de entulho através de caçamba, inclusive transporte até 60m e carga	m3	5,00	125,00	A	28,74	153,74	768,69

 Construtora Costa	PLANILHA DE SERVIÇOS								
	Unidade : TCE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO						Área (m2): 60,00		
	Obra : SALA DE DESARMAMENTO						Data Base: mar/2024		
EMPRESA: F J A COSTA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ 13.531.312/0001-73									
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Material + Mão de Obra	LDI	Custo LDI	Preço Unit.	Total (R\$)
		ENCARREGADO	MÊS	0,50	4.575,00	A	1.051,79	5.626,79	2.813,40
Subtotal Item 35									4.882,06
TOTAL GERAL									53.000,00



Diretor: Fabricio José Alves Costa CPF 762.726.726-91 CI M 3.009.388 CREA 63523/D